

REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Pekerjaan : Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) - Simpang Manggala (DBH Sawit sd 2026)
Propinsi / Kab / Kody : Kabupaten Rokan Hilir / Riau

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	54.415.370,00
SKh-1.1.22	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	112.174.640,00
2	Drainase	-
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	4.893.610.400,00
4	Pelebaran Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	55.806.474.030,00
6	Perkerasan Aspal	-
7	Struktur	1.241.300.520,00
8	Rehabilitasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	561.061.760,00
10	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	-
JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN + PPn 11%		Rp 62.669.036.720,00

Terbilang : *Enam Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah.*

Pekanbaru, 2026

Ditetapkan Oleh :
Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

KHAIRUL RIZAL, ST., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19780424 200802 1 013

Program : Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Pekerjaan : Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) - Simpang Manggala (DBH Sawit sd 2026)
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Propinsi / Kab / k : Kabupaten Rokan Hilir / Riau

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Harga Satuan + PPn 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi	LS	-	-	-	-
1.2.B (1)	EXCAVATOR 80-140 HP + Demobilisasi	Unit	1,00	1.444.560,00	1.603.460,00	1.603.460,00
1.2.B (2)	MOTOR GRADER >143 HP + Demobilisasi	Unit	2,00	1.444.560,00	1.603.460,00	3.206.920,00
1.2.B (3)	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 + Demobilisasi	Unit	1,00	1.444.560,00	1.603.460,00	1.603.460,00
1.2.B (4)	VIBRATORY ROLLER 5-8 T. + Demobilisasi	Unit	2,00	1.444.560,00	1.603.460,00	3.206.920,00
1.2.B (5)	CONCRETE VIBRATOR + Demobilisasi	Unit	2,00	673.270,00	747.330,00	1.494.660,00
1.2.B (5)	WATER TANKER 3000-4500 L. + Demobilisasi	Unit	1,00	595.920,00	661.470,00	661.470,00
1.2.B (7)	TRONTON 20 TON + Demobilisasi	Unit	6,00	1.304.160,00	1.447.620,00	8.685.720,00
1.2.B (8)	SLIP FORM PAVER (SCREED) + Demobilisasi	Unit	1,00	1.444.560,00	1.603.460,00	1.603.460,00
1.2.B (9)	TRUK MIXER (AGITATOR) + Demobilisasi	Unit	15,00	1.342.900,00	1.490.620,00	22.359.300,00
1.2.C (1)	Base Camp, Gudang, dan Lain-Lain	LS	1,00	9.000.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						54.415.370,00
	DIVISI SKh-1.1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)					
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK					
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan Dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK	Set	1,00	1.500.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00
2	Sosialisasi, Promosi Dan Pelatihan					
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)	Buah	-	80.000,00	80.000,00	0,00
3a.	Alat Pelindung Kerja (APK)					
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	31,00	36.830,00	40.880,00	1.267.280,00
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	31,00	3.590,00	3.980,00	123.380,00
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety shoes, Rubber Safety Shoes and toe cap)	Pasang	31,00	201.420,00	223.580,00	6.930.980,00
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	31,00	10.360,00	11.500,00	356.500,00
5.	Personel Keselamatan Konstruksi					
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Orang	4,00	22.682.975,10	25.178.100,00	100.712.400,00
7.	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas					
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,00	99.100,00	110.000,00	220.000,00
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Buah	2,00	105.000,00	116.550,00	233.100,00
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	2,00	100.000,00	111.000,00	222.000,00
SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning LightsStick)	Buah	4,00	100.000,00	111.000,00	444.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI SKh-1.1.22 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						112.174.640,00
	DIVISI 2. DRAINASE					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						0,00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	8.184,00	29.044,00	32.240,00	263.852.160,00
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M ³	8.432,00	494.661,00	549.070,00	4.629.758.240,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						4.893.610.400,00

Program : Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Pekerjaan : Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) - Simpang Manggala (DBH Sawit sd 2026)
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Propinsi / Kab / k : Kabupaten Rokan Hilir / Riau

[illegible]